

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1:Malowanie elewacji					
1	KNR 0-23 d.1 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie pod ciśnieniem	m ²		
		542.4	m ²	542.400	
				RAZEM	542.400
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją AT-LAS UNI-GRUNT	m ²		
		542.4	m ²	542.400	
				RAZEM	542.400
3	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		542.4	m ²	542.400	
				RAZEM	542.400
4	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		88.5	m ²	88.500	
				RAZEM	88.500
5	KNR 4-01 d.1 0711-13 Analogia	Uzup.tynk.zwyk. zewn. kat.III z zapr.cem.-wap.na gzymsie , na podł.z cegły (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
6	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia ,wyskoków i pasów elew.,gzymsów z blachy stalowej malowanej proszkowo	m ²		
		32.5	m ²	32.500	
				RAZEM	32.500
7	KNR 4-01 d.1 0705-01 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł pokryw.bruzdy przy obróbkach blacharskich	m		
		42.2	m	42.200	
				RAZEM	42.200
8	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oskony okien , balkonów i terenu przy budynku folią polietylenowa	m ²		
		412.51	m ²	412.510	
				RAZEM	412.510
9	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		698.5	m ²	698.500	
				RAZEM	698.500
10	KNR 2-02 d.1 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m	m ²		
		698.5	m ²	698.500	
				RAZEM	698.500
11	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej	m ²		
		46	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
12	KNR AT-05 d.1 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m ²		
		698.5	m ²	698.500	
				RAZEM	698.500
13	Kalkulacja wła- d.1.sna	Demontaż siatek zabezpieczających	m		
		45.2	m	45.200	
				RAZEM	45.200
14	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość do 1 km	m ³		
		5.37	m ³	5.370	
				RAZEM	5.370
15	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność 5.37	m ³		
			m ³	5.370	
				RAZEM	5.370
2:Prace dekarские					
16	KNR 4-01 d.2:0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
17	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 102.9	m ² m ²	102.900	
				RAZEM	102.900
18	KNR 4-01 d.2 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m 126	m m	126.000	
				RAZEM	126.000
19	KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew. gzymsów z blachy stalowej malowanej proszkowo 102.9	m ² m ²	102.900	
				RAZEM	102.900
20	KNR 4-01 d.2 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 126	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
21	KNR 4-01 d.2 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej 126	m ² m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
22	KNR 4-01 d.2 0528-09	Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowanej o śr. wlotu 18 cm 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
23	KNR 4-03 d.2 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą 290	szt. szt.	290.000	
				RAZEM	290.000
24	KNR 4-03 d.2 0704-05	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z drutu o przekroju do 200 mm ² w ciągu poziomym 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
25	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 55.25	m ² m ²	55.250	
				RAZEM	55.250
28	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 55.25	m ² m ²	55.250	
				RAZEM	55.250
29	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 55.25	m ² m ²	55.250	
				RAZEM	55.250
30	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm Krotność = 4 55.25	m ² m ²	55.250	
				RAZEM	55.250
31	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 55.25	m ² m ²	55.250	
				RAZEM	55.250
32	KNR 2-02 d.2 1753-03	Zaprawa cementowa m 80 (1:3) 3.35	m ³ m ³	3.350	
				RAZEM	3.350

Łp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.2 0533-02	Wymiana obróbek blacharskich - wydry z blachy stalowej malowanej proszkowo	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
34	KNR 4-01 d.2 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
35	KNR 4-01 d.2 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o	m		
		śr. 15 cm	m	82.000	
		82		RAZEM	82.000
36	KNR 4-01 d.2 0523-06	Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu	miejsc.		
		łat o pow.do 1.00 m2	miejsc.	40.000	
		40		RAZEM	40.000
37	KNR 2-02 d.2 1102-02 Analogia	Wymiana gwoździ mocujących pokrycie dachu na wkręty farmerskie	szt.		
		Krotność = 5	szt.	904.000	
		904		RAZEM	904.000
38	KNR 4-01 d.2 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z	szt.		
		rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
39	KNR 4-01 d.2 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
40	KNR-W 2-25 d.2 0418-01	Stępki ograniczające z liną -	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR 4-01 d.2 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużło-	m ³		
		betonowych na odległość do 1 km	m ³	6.200	
		6.2		RAZEM	6.200
42	KNR 4-01 d.2 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy	m ³		
		nast. 1 km	m ³	6.200	
		Krotność		RAZEM	6.200
		6.2			
3 Jazdów					
43	KNR 4-01 d.3 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
		232.8	m	232.800	
				RAZEM	232.800
44	KNR 4-01 d.3 0526-07	Naprawa rynien przez wstawienie latek o pow.do 0.01 m2	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
45	KNR 4-01 d.3 0524-06	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach	m		
		o dług.ponad 1 m	m	49.000	
		49		RAZEM	49.000
46	KNNR 3 d.3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)	m ²		
		23.2	m ²	23.200	
				RAZEM	23.200
47	KNR 4-01 d.3 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o	m		
		śr. 15 cm	m	8.500	
		8.5		RAZEM	8.500
48	KNR 4-01 d.3 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-03 d.3 0702-06	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym blachą	szt.		
		510	szt.	510.000	
				RAZEM	510.000
50	KNR 4-01 d.3 0416-01 Analogia	Montaż barier przeciwnieżnych ocynkowanych ogniowo	m		
		232.8	m	232.800	
				RAZEM	232.800
51	KNR 4-01 d.3 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych na zapr.cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³		
		0.85	m ³	0.850	
				RAZEM	0.850
52	KNR 4-01 d.3 0311-06	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. pochyło	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
53	KNR 4-01 d.3 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
54	KNR AT-05 d.3 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m Krotność = 2 25.7	m ²		
			m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
55	KNR AT-05 d.3 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
56	KNR AT-05 d.3 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m Krotność = 2 25.7	m ²		
			m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
57	KNR 4-01 d.3 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
58	KNR 4-01 d.3 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
59	KNR 4-01 d.3 0515-05 Analogia	Pokrycie 2 warstwami papy termozgrzewalnej dachów	m ²		
		38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
60	KNR 4-01 d.3 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
61	KNR 4-01 d.3 0522-05	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
		38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
62	KNR 4-01 d.3 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
63	KNR 4-01 d.3 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużło-betonowych na odległość do 1 km 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
64	KNR 4-01 d.3 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność 3.5	m ³		
			m ³	3.500	
				RAZEM	3.500